

**Количествена сметка за обект: „Авариен ремонт на хидроизолацията на покрива на подземен гараж с вход от ул. „Фр. Ж. Кюри,“ /сега архив на Районен съд – Пловдив/, част от Съдебна палата гр. Пловдив**

№	Работа	Ед. мярка	Колич.	Ед. Цена /лв./	Сума /лв./	Забележка
1	Къртене на стара мазилка /цокли/ и къртене мрамор	м2	35			
2	Къртене на компрометиран бетон от външна площадка /подготовка за изравняване на ниво на площадката/ и извозване на стр.отпадъци	м2	84			
3	Почистване и пасиране на бетонова настилка	м2	340			
4	Зачистване на зона външен двор за изпълнение на навес около съществуваща сграда	м2	33			
5	Направа на частични кърпежи за възстановяване на отстранения компрометиран слой от съществуващата настилка и възстановяване на наклоните /1-10см/	м2	170			
6	Полагане на битумен грунд	м2	350			
7	Полагане на еластомерна хидроизолационна мембрана 3мм - 1-ви слой	м2	350			
8	Полагане на еластомерна хидроизолационна мембрана 4,5кг - 2-ри слой	м2	350			
9	Полагане на един пласт геотекстил	м2	350			
10	Полагане на полиетиленова фолио	м2	350			
11	Направа на нова шлайфана бетонова настилка 12-15см с мултивлакнести фибри, армирана със заварени мрежи ф8 /каре 20/20/+автопомпа	м2	420			
11a	Сулфатоустойчив полимерсиликатен импрегнатор "BL 960" доза 120гр./м2	м2	420			
11б	Нанасяне на повърхностен втвърдител за индустриални подове "Katret" сулфатоустойчив /цвят натурален/ - 3кг/м2	м2	420			
12	Метална конструкция за направа на нови козирки и навеси	кг	415			
13	Поликарбонат бмм	м2	37			
14	Варовикови плочи	м2	40			
15	Направа на стб.борд + кофраж	м'	18			
16	Линейна решетка - високо натоварване + монтаж	м'	3,5			
17	Почистване на две дъждарки и една ревизионна шахта	бр	3			

18	Полагане на канал ф250 от линеен сифон до ревизионна шахта	м'	17,7			
19	Демонтаж и монтаж на метална стълба	бр.	1			
20	Демонтаж и монтаж на метална врата /вход/	бр.	1			
				<b>Обща стойност на всички СМР без ДДС /лв./</b>		
				<b>20% ДДС /лв./</b>		
				<b>Обща стойност на всички СМР с ДДС /лв./</b>		

Забележки:

1. Посочените единични цени са без ДДС;